





## UV-D 3000 Maße:



Ansicht "A"

Steuergerät / Vorschaltgerät



### UV-Durchlaufanlage

- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 1  | = Untergestell   | 16 | = Schiebeblende für Einlauf- und Auslaufseite mit Klemmschraube                      |
| 2  | = Steuergerät / Vorschaltgerät                                 | 17 | = LED-Anzeige „Betriebsbereit“   |
| 3  | = Strahlergehäuse  | 18 | = Netzanschlusskabel - Anschluss: 400Volt, 50Hz (16 Amp.)                            |
| 4  | = Motor  | 19 | = Steckverbinder zum Motor   |
| 5  | = Band   | 20 | = Steckverbinder zum UV-Strahler 1   |
| 6  | = Lagerelement – Spannelemente mit Lager für Band (4 Stück)    | 21 | = Steckverbinder zum UV-Strahler 2   |
| 7  | = Halter für UV-Strahler (verstellbar)                         | 22 | = Steckverbinder zum UV-Strahler 3   |
| 8  | = UV-Strahler UV-F 450 (3 Stück)                               | 23 | = Sicherung Motor  |
| 9  | = Hauptschalter  | 24 | = Sicherungen UV-Strahler 1 - 3  |
| 10 | = Schalter Motor ein   | 25 | = Zuluft für Vorschaltgerät (darf wie die Zuluftöffnungen nicht verschlossen werden) |
| 11 | = Betriebsstundenzähler  | 26 | = Anzeige (Maßband) für Höhenposition der Strahlereinheit                            |
| 12 | = Befestigung des Strahlergehäuses am Untergestell             | 27 | = Drehvorrichtung Strahler auf - ab (Bereich 70 – 570mm)                             |
| 13 | = Haltevorrichtung für Steuergerät (an der Rückseite montiert) |    |  |
| 14 | = LED-Anzeige „Anlage eingeschaltet“                           |    |  |
| 15 | = Poti - Bandgeschwindigkeit                                   |    |  |